

Roboty remontowe wewnętrzne w ZSZ w Łańcut - Podzwierzyniec

Identyfikator kosztorysu: Roboty remontowe - Szkoła Łańcut - Podzwierzyniec

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2019-04-08 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 Drzwi wewnętrzne			
1	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni do 2 m2	szt	8,0000
2	KNR 0-19 IGM 1023-12 Drzwi balkonowe PCV białe pełne 90	m2	16,4000
3	KNR 4-01 708-2 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm	m ościeży	109,2000
2 Drzwi pełne wewnętrzne			
4	KNR 4-01 354-4 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt	13,0000
5	KNR 4-01 318-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł, powierzchnia otworu do 2.0 m2	szt	13,0000
6	KNR 4-01 903-1 Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych 70-8szt, 80- 5szt	szt	13,0000
7	KNR 4-01 708-2 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 25 cm	m ościeży	139,4000
3 Remont WC I piętro			
8	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	110,0400
9	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	110,0400
10	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	70,0000
11	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	40,4000
12	KNR 4-01 1212-28 Malowanie farbą olejną elementów metalowych dwukrotnie - rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	70,0000
4 Remont sali parter			
13	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	168,0000
14	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	168,0000
15	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2020-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m2	6,3000
16	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	96,0000
17	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	72,0000
5 Remont sali			

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
18	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	159,0000
19	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2020-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m2	4,7000
20	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	107,0200
21	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	51,9800
5 Remont sali			
22	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	142,0000
23	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2020-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m2	4,7000
24	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	105,4000
25	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	36,6000
6 Korytarz			
26	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	620,0000
27	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	620,0000
28	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2020-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m2	12,0000
29	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	400,0000
30	KNR 4-01 1206-4 Malowanie olejne ścian z jednokrotnym szpachlowaniem, dwukrotne	m2	220,0000
5 Remont sali			
31	KNR 4-01 1204-8 Malowanie farbami emulsyjnymi przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności /sfalowań/ powierzchni tynku	m2	75,0000
32	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-2 Gruntowanie powierzchni pionowych	m2	75,0000
33	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 2020-1 Gładzie o grubości 3 mm na podłożu z tynku	m2	4,7000
34	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	63,0000
35	KNR 4-01 1204-1 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,0000
6 Remont sali parter			
36	KNR 4-01 305-5 Uzupełnienie ścian lub ścianek oraz замуrowanie otworów w ściankach i ścianach na zaprawie cementowej, gr.ścianek i ścian 1/2 cegły	m2	22,4080
37	KNR 4-01 711-3 Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonowych, tynki z zapr.cementowo-wapiennej, pow.otynk.w jednym miejscu do 5 m2	m2	36,8000
38	KNR 2-02 815-4 Gładzie gipsowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowe	m2	112,0400

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
39	KNR 4-01 1204-2 Malowanie farbami emulsyjnymi dwukrotnie tynków wewnętrznych ścian	m2	112,0400
40	KNR 4-01 354-7 Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	szt	1,0000
41	KNR 4-01 319-2 Obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z betonu, powierzchnia otworu do 2.0 m2	szt	1,0000
42	KNR 2-02 1017-2 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe fabrycznie wykończone, jednodzielnne pełne o powierzchni ponad 1.60 m2	m2	2,0500
43	KNR 2-02 0-0 Wykonanie instalacji sanitarnej i c.o.	kpl	1,0000
44	KNR 2-02 0-0 Wykonanie instalacji elektrycznej i niskoprądowej do 13 komputerów	kpl	1,0000
45	KNR 2-02 0-0 Wykonanie instalacji wentylacji grawitacyjnej	kpl	1,0000
46	KNR 4-01 806-3 Naprawa posadzki lastrykowej o powierzchni w jednym miejscu do 1.0 m2	msc	14,0000
47	Uzupełnienie do KNR 2-02 Normy nakładów rzecz.na konstrukcje budowlane 1134-1 Gruntowanie powierzchni poziomych gruntem zwiększającym przyczepność	m2	43,0000
48	KNR 2-02 1115-3 Warstwa pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych i tekstylnych wygładzająca z masy PCW na poliocianie winylu gr.1-3 mm	m2	43,0000
49	KNR 2-02 1112-2 Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną - rulonowe Lentex z wywinieciem na ścianie 10 cm	m2	43,0000
50	KNR 2-02 1112-9 Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	43,0000
51	KNR 2-02 0-0 Nakładki na parapety PCV	kpl	2,0000

----- Koniec wydruku -----